



電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

引込線縁廻しリングの在庫不足に伴う追加の暫定対応について（お知らせ）

平素は、弊社電力事業に関し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、資材調達先の昌一金属株式会社が廃業となったことから、当該メーカーの一社供給としていた購買用品について、今後の対応方針をお知らせいたします。

また、引込線縁廻しリングについては、至近で必要数量が不足する懸念があることから、不足時の暫定対応を追加で実施するため、下記のとおりお知らせいたします。

1 対応方針

昌一金属株式会社の一社供給としていた対象用品については、新規製造先からの購買を調整中のため購買可能となり次第、別途お知らせいたします。なお、廃業により当面新規購入が困難となる対象用品は下表のとおりです。

対象用品名	購買可能時期の目途
アームタイ 1000、アームタイ 1400	2024年11月頃
引込線縁廻しリング	2025年2月頃

2 引込線縁廻しリング不足時の暫定対応

引込線縁廻しリングについては、上記1の対応完了までに必要数量が不足する懸念があることから、不足時の暫定対応として「バインド線による引込線支持」の実施をお願いいたします。詳細は以下のとおりです。

(1) 施工方法

別紙「バインド線による引込線の支持方法」のとおり。

(2) 適用方針と支払い

保有する引込線縁廻しリングが不足する場合に限り、上記（1）による施工をお願いいたします。なお、支払いは、作業時間および材料費の影響が極めて軽微*であることから、現行の支払いを適用いたします。

※通常の引込線縁廻しリングによる施工と比較して、バインド線による施工時間の増加分、引込線縁廻しリングをバインド線で代替することによる材料費の減少分を考慮。

(3) 暫定対応の終了時期

上記1の新規製造先からの購買が可能となり次第終了する見込みのため、別途お知らせいたします。

3 添付書類

別紙「バインド線による引込線の支持方法」

以上

バンド線による引込線の支持方法

① バンド準備	② 腕金に巻付	③ 引込線支持
  <p>バンド線</p> <p>約750mm程度</p> <p>① 先端は折り曲げる</p> <p>切断</p> <p>2mmのバンドをひとつの程度の長さで切断し、2つ折りにする</p>	 <p>先端 (上から通す)</p> <p>輪っか (下側)</p> <p>腕金に馴染ませる</p> <p>腕金から握りこぶし一個分 (10cm程度) を開けた箇所、引込線にバンドを2周程度沿わす。 この時、引込線を締め付けないこと。</p>	 <p>10cm程度</p> <p>2周程度沿わす</p>
④ バンド固定 (完了)	全体イメージ	作業動画
 <p>2周程度巻付し固定</p> <p>余長を沿わす</p> <p>先端折り返し</p> <p>バンド余長がある場合</p> <p>バンド先端をバンド吊り箇所へ2周程度巻付し固定完了。バンド余長がある場合は先端を吊り箇所に沿わせて先端を折り返す。</p>		